Codice articolo	Descrizione articolo	Unità Misura	Prezzo unitari	Quantita	Totale	% Inc. M.O.	Costo mano d'opera
	MANO D'OPERA						
MA.00.005.0002	MANO D'OPERA EDILE - Operaio edile 4° livello	ora	€ 41,15	100,00	€ 4.115,00	79,05	3.252,91 €
MA.00.005.0005	MANO D'OPERA EDILE - Operaio specializzato edile 3° livello	ora	€ 39,15	100,00	€ 3.915,00	79,05	3.094,81 €
MA.00.005.0010	MANO D'OPERA EDILE - Operaio qualificato edile 2° livello	ora	€ 36,42	100,00	€ 3.642,00	79,05	2.879,00 €
MA.00.005.0015	MANO D'OPERA EDILE - Operaio comune edile 1° livello	ora	€ 32,81	100,00	€ 3.281,00	79,06	2.593,96 €
MA.00.010.0005	MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI - Operaio specializzato applicatore	ora	€ 39,15	36,00	€ 1.409,40	79,05	1.114,13 €
MA.00.010.0010	MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI - Operaio qualificato applicatore	ora	€ 36,42	36,00	€ 1.311,12	79,05	1.036,44 €
MA.00.010.0015	MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI - Operaio comune applicatore	ora	€ 32,81	36,00	€ 1.181,16	79,06	933,83 €
MA.00.020.0005	MANO D'OPERA PIETRA NATURALE - Operaio specializzato marmista	ora	€ 39,15	10,00	€ 391,50	79,05	309,48 €
MA.00.020.0010	MANO D'OPERA PIETRA NATURALE - Operaio qualificato marmista	ora	€ 36,42	10,00	€ 364,20	79,05	287,90 €
MA.00.025.0005	MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - Operaio specializzato posatore	ora	€ 39,15	40,00	€ 1.566,00	79,05	1.237,92 €
MA.00.025.0010	MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - Operaio qualificato posatore	ora	€ 36,42	40,00	€ 1.456,80	79,05	1.151,60 €
MA.00.025.0015	MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - Operaio comune posatore	ora	€ 32,81	40,00	€ 1.312,40	79,06	1.037,58 €
MA.00.030.0005	MANO D'OPERA LATTONIERE - Operaio specializzato montatore	ora	€ 33,48	40,00	€ 1.339,20	79,06	1.058,77 €
MA.00.030.0010	MANO D'OPERA LATTONIERE - Operaio qualificato montatore	ora	€ 32,70	40,00	€ 1.308,00	79,05	1.033,97 €
MA.00.030.0015	MANO D'OPERA LATTONIERE - Operaio comune montatore	ora	€ 28,75	40,00	€ 1.150,00	79,06	909,19 €
MA.00.035.0005	MANO D'OPERA FALEGNAME - Operaio specializzato falegname	ora	€ 33,48	40,00	€ 1.339,20	79,06	1.058,77 €
MA.00.035.0010	MANO D'OPERA FALEGNAME - Operaio qualificato falegname	ora	€ 32,70	40,00	€ 1.308,00	79,05	1.033,97 €
MA.00.035.0015	MANO D'OPERA FALEGNAME - Operaio comune falegname	ora	€ 28,75	40,00	€ 1.150,00	79,06	909,19 €
MA.00.040.0005	MANO D'OPERA FABBRO - Operaio specializzato fabbro	ora	€ 33,48	24,00	€ 803,52	79,06	635,26 €
MA.00.040.0010	MANO D'OPERA FABBRO - Operaio qualificato fabbro	ora	€ 32,70	24,00	€ 784,80	79,05	620,38 €
MA.00.040.0015	MANO D'OPERA FABBRO - Operaio comune fabbro	ora	€ 28,75	24,00	€ 690,00	79,06	545,51 €
MA.00.045.0005	MANO D'OPERA VETRAIO - Operaio specializzato vetraio	ora	€ 33,48	16,00	€ 535,68	79,06	423,51 €
MA.00.045.0010	MANO D'OPERA VETRAIO - Operaio qualificato vetraio	ora	€ 32,70	16,00	€ 523,20	79,05	413,59 €
MA.00.045.0015	MANO D'OPERA VETRAIO - Operaio comune vetraio	ora	€ 28,75	16,00	€ 460,00	79,06	363,68 €

MA.00.050.0005	MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE - Operaio specializzato verniciatore	ora	€ 39,15	8,00	€ 313,20	79,05	247,58 €
MA.00.050.0010	MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE - Operaio qualificato verniciatore	ora	€ 36,42	8,00	€ 291,36	79,05	230,32 €
MA.00.050.0015	MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE - Operaio comune verniciatore	ora	€ 32,81	8,00	€ 262,48	79,06	207,52 €
MA.00.060.0000	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI - Operaio impiantista livello B1	ora	€ 32,49	35,00	€ 1.137,15	79,07	899,14 €
MA.00.060.0005	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI - Operaio impiantista livello C3	ora	€ 30,35	35,00	€ 1.062,25	79,04	839,60 €
MA.00.060.0010	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI - Operaio impiantista livello C2	ora	€ 28,35	35,00	€ 992,25	79,05	784,37 €
MA.00.060.0020	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI - Operaio impiantista livello D2	ora	€ 27,18	35,00	€ 951,30	79,07	752,19 €
	INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI						
MC.01.010.0010	INERTI PER IMPASTI - Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m³)	mc	€ 27,31	7,00	€ 191,17	0	0,00 €
MC.01.010.0021	INERTI PER IMPASTI - Ghiaietto 4/8 - 8/16 mm	mc	€ 30,58	10,00	€ 305,80	0	0,00 €
MC.01.010.0030	INERTI PER IMPASTI - Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m³)	mc	€ 29,93	7,00	€ 209,51	0	0,00 €
MC.01.010.0050	INERTI PER IMPASTI - Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450kg/m³)	mc	€ 31,01	5,00	€ 155,05	0	0,00 €
MC.01.010.0060	INERTI PER IMPASTI - Sabbietta viva di fiume (peso specifico medio 1.250 kg/m³)	mc	€ 34,47	8,00	€ 275,76	0	0,00 €
MC.01.030.0030	INERTI SELEZIONATI IN SACCHI - Sabbia quarzifera, in sacchi	100 kg	€ 19,00	5,00	€ 95,00	0	0,00 €
MC.01.040.0020.a	PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE - Pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura 6/12 mm	mc	€ 34,35	80,00	€ 2.748,00	0	0,00 €
MC.01.040.0030.a	PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE - Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm	mc	€ 35,77	10,00	€ 357,70	0	0,00 €
MC.01.040.0030.b	PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE - Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 6/12 mm	mc	€ 28,51	40,00	€ 1.140,40	0	0,00 €
MC.01.210.0020.a	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, fornito in sacchi da 25 kg: a - tipo a elevata resistenza 32,5 R	100 kg	€ 22,08	30,00	€ 662,40	0	0,00 €
MC.01.230.0010	CALCE - Calce eminentemente idraulica fornita in sacchi da 25 kg	100 kg	€ 19,31	30,00	€ 579,30	0	0,00 €
MC.01.230.0020	CALCE - Calce idrata, in sacchi	100 kg	€ 22,88	10,00	€ 228,80	0	0,00 €
MC.01.240.0020	GESSO - Adesivo in polvere a base gesso per fissaggio lastre e sigillature	100 kg	€ 52,26	5,00	€ 261,30	0	0,00 €
MC.01.300.0010.a	PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI - Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti aricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³	mc	€ 487,08	5,00	€ 2.435,40	0	0,00 €
MC.01.300.0010.b	PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI - Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti aricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³	mc	€ 307,12	5,00	€ 1.535,60	0	0,00 €
MC.01.310.0010	PREMISCELATI PER STUCCATURA PAVIMENTAZIONI - Malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza meccanica C 45/55 e resistenza alla flessione pari a 8Mpa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. mx 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti	kg	€ 0,61	2.000,00	€ 1.220,00	0	0,00 €

MC.01.320.0030	PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI - Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)	mc	€ 158,29	5,00	€ 791,45	0	0,00 €
MC.01.410.0030	PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACI - Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³	mc	€ 324,71	5,00	€ 1.623,55	0	0,00 €
MC.01.440.0030	PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI - Premiscelato per malta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti distrutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, utilizzabile in esterno ed interno. Densità =1.800 kg/m³	mc	€ 953,84	5,00	€ 4.769,20	0	0,00 €
MC.01.480.0010	PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI - Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, per intonaci interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, colore chiaro, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 998-1 malte per risanamento di tipo R-CSII. Densità = 1.700 kg/m³	mc	€ 1.548,36	2,00	€ 3.096,72	0	0,00 €
MC.01.480.0040	PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI - Premiscelato per malta per intonaco deumidificante , a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.300 kg/m³	mc	€ 818,55	2,00	€ 1.637,10	0	0,00 €
MC.01.510.0020	MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRI ARMATURE - Preconfezionato bicomponente per boiacca anticorrosiva per ferri armatura e per ripresa del getto del calcestruzzo, a base di leganti cementizi, polimeri in dispersione acquosa e additivi. Peso 2,15kg/litro, resa 2,8 kg/m²/mm	kg	€ 4,06	90,00	€ 365,40	0	0,00 €
MC.01.530.0020	PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE - Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/mc	mc	€ 1.183,86	1,50	€ 1.775,79	0	0,00 €
MC.01.560.0010	PREMISCELATI PER RASATURE PER MURATURE - Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a base cementizia di colore bianco. Resa 2,5 kg per uno spessore di 2 mm/m²	kg	€ 3,96	300,00	€ 1.188,00	0	0,00 €
	MATERIALI METALLICI						
MC.04.010.0010.a	ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN C.A. - Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo: - B450C	100 kg	€ 121,66	5,00	€ 608,30	0	0,00 €
MC.04.010.0010.b	ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN C.A. - Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo: - rete di acciaio elettrosaldata B450A o B450C	100 kg	€ 135,99	10,00	€ 1.359,90	0	0,00 €
MC.04.050.0020	MINUTERIE METALLICHE - Viteria	kg	€ 1,69	100,00	€ 169,00	0	0,00 €
MC.04.050.0030	MINUTERIE METALLICHE - Filo di ferro cotto	kg	€ 1,18	35,00	€ 41,30	0	0,00 €
MC.04.050.0040	MINUTERIE METALLICHE - Filo di ferro zincato	kg	€ 1,18	35,00	€ 41,30	0	0,00 €
MC.04.200.0100.b	ELEMENTI PER FISSAGGIO - Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo: - 6x60	cad.	€ 0,20	200,00	€ 40,00	0	0,00 €

MC.04.200.0110.b	ELEMENTI PER FISSAGGIO - Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo: - 6x60	cad.	€ 0,41	80,00	€ 32,80	0	0,00 €
	ELEMENTI PER SOLAI						
MC.05.600.0010	MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO - Lastra per controsoffittatura antisfondellamento in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite	mq	€ 4,83	40,00	€ 193,20	0	0,00 €
MC.05.600.0030.a	MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO - Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - profilo montante a C 60x27x0,7 mm, in acciaio	m	€ 3,51	40,00	€ 140,40	0	0,00 €
MC.05.600.0030.b	MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO - Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - guida perimetrale a U 30 x 27 mm, in acciaio	m	€ 2,30	75,00	€ 172,50	0	0,00 €
MC.05.600.0030.c	MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO - Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - giunto di congiunzione montanti a C 60x27	cad.	€ 0,98	13,00	€ 12,74	0	0,00 €
MC.05.600.0030.d	MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO - Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - gancio cavaliere semplice per aggancio montante a C 60x27	cad.	€ 0,68	22,00	€ 14,96	0	0,00 €
	MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI					0	0,00 €
MC.06.050.0030.c	ELEMENTI IN LATERIZIO - Mattoni semipieni faccia a vista: - mattone 25 x 12 x 5.5 cm	100 pz	€ 35,71	4,00	€ 142,84	0	0,00 €
MC.06.050.0030.f	ELEMENTI IN LATERIZIO - Mattoni semipieni faccia a vista: - doppio UNI 25 x 12 x 12 cm	100 pz	€ 84,18	2,00	€ 168,36	0	0,00 €
MC.06.050.0040.a	ELEMENTI IN LATERIZIO - Mattoni forati: - mattoni forati 8 x 12 x 24 cm	100 pz	€ 68,54	6,00	€ 411,24	0	0,00 €
MC.06.550.0050.a	LASTRE IN GESSO - Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm: - spessore 13 mm	mq	€ 4,37	50,00	€ 218,50	0	0,00 €
MC.06.550.0100	LASTRE IN GESSO - Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm	mq	€ 6,33	40,00	€ 253,20	0	0,00 €
MC.06.600.0010	ACCESSORI PER LA POSA - Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm	m	€ 4,08	10,00	€ 40,80	0	0,00 €
MC.06.600.0020	ACCESSORI PER LA POSA - Nastro coprigiunti in fibra di vetro	m	€ 0,10	150,00	€ 15,00	0	0,00 €
MC.06.600.0050	ACCESSORI PER LA POSA - Viti autoperforanti per fissaggio lastre	100 pz	€ 1,27	5,00	€ 6,35	0	0,00 €
	GIUNTI, PROFILI, MATERIALI ACCESSORI E VARI					0	0,00 €
MC.07.100.0010.b	SIGILLANTI IN CARTUCCIA - Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso: - a reticolazione acetica, antimuffa, specifico per la sigillatura di giunti di raccordo in cucina e nel settoresanitario. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%	cad.	€ 12,31	30,00	€ 369,30	0	0,00 €
MC.07.100.0010.d	SIGILLANTI IN CARTUCCIA - Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso: - a reticolazione neutra, inodore, in vari tipi adatti alla sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato, e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%	cad.	€ 6,63	30,00	€ 198,90	0	0,00 €

MC.07.100.0110	SIGILLANTI IN CARTUCCIA - Sigillante a base di bitume polimero in fase solvente (in latte)	kg	€ 3,94	100,00	€ 394,00	0	0,00 €
	ELEMENTI PER TETTI						0,00 €
MC.11.110.0010	TEGOLE IN COTTO E CEMENTO - Tegole marsigliesi	cad.	€ 1,12	2.000,00	€ 2.240,00	0	0,00 €
MC.11.110.0020	TEGOLE IN COTTO E CEMENTO - Tegole a canale, fatte a macchina, 42 - 45 cm	cad.	€ 1,05	1.000,00	€ 1.050,00	0	0,00 €
MC.11.110.0040.b	TEGOLE IN COTTO E CEMENTO - Tegole in cemento colorate in pasta: - tipo portoghese	cad.	€ 1,96	1.000,00	€ 1.960,00	0	0,00 €
MC.11.130.0070.a	LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO - Lastre in cemento fibrorinforzate, ondulate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², classe 0 di resistenza al fuoco, tipo: - rette, colore grigio	mq	€ 7,52	50,00	€ 376,00	0	0,00 €
MC.11.210.0010.b	DISSUASORI ANTIPICCIONI - Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox d = 1,3mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V.: - con punte disposte su due file	m	€ 6,94	100,00	€ 694,00	0	0,00 €
	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE						0,00 €
MC.12.010.0010.b	TUBI IN PVC - Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 s = 1,2	m	€ 1,18	100,00	€ 118,00	0	0,00 €
MC.12.010.0010.d	TUBI IN PVC - Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 s = 1,3	m	€ 1,76	100,00	€ 176,00	0	0,00 €
MC.12.010.0010.f	TUBI IN PVC - Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100 s = 1,7	m	€ 3,22	70,00	€ 225,40	0	0,00 €
MC.12.010.0010.g	TUBI IN PVC - Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 s = 2,0	m	€ 4,86	25,00	€ 121,50	0	0,00 €
MC.12.610.0010.a	POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO - Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45	cad.	€ 7,30	12,00	€ 87,60	0	0,00 €
MC.12.610.0010.b	POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO - Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85	cad.	€ 9,70	12,00	€ 116,40	0	0,00 €
MC.12.610.0020.a	POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO - Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, condimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36	cad.	€ 6,52	12,00	€ 78,24	0	0,00 €
MC.12.610.0020.b	POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO - Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, condimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72	cad.	€ 9,08	12,00	€ 108,96	0	0,00 €
MC.12.610.0030.a	POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO - Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 31	cad.	€ 12,83	20,00	€ 256,60	0	0,00 €
MC.12.610.0030.b	POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO - Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 47	cad.	€ 16,12	30,00	€ 483,60	0	0,00 €
	MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI						0,00 €
MC.13.050.0010.a	BITUMI - EMULSIONI - ACCESSORI - Vernice bituminosa: - al solvente	l	€ 3,69	30,00	€ 110,70	0	0,00 €

MC.13.050.0100	BITUMI - EMULSIONI - ACCESSORI - Guaina liquida bituminosa per manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, a base di emulsione di bitume all'acqua	kg	€ 3,97	150,00	€ 595,50	0	0,00 €
MC.13.050.0190	BITUMI - EMULSIONI - ACCESSORI - Gas liquido in bombole	kg	€ 5,20	100,00	€ 520,00	0	0,00 €
MC.13.150.0010.a	MEMBRANE BITUMINOSE - Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita didichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo ≤ -5°C. EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120° C. UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50	mq	€ 4,41	100,00	€ 441,00	0	0,00 €
MC.13.150.0010.b	MEMBRANE BITUMINOSE - Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita didichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo ≤ -5°C. EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120° C. UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50	mq	€ 5,28	300,00	€ 1.584,00	0	0,00 €
MC.13.150.0010.c	MEMBRANE BITUMINOSE - Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita didichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo ≤ -5°C. EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120° C. UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%). Negli spessori: - spessore 4 mm con superficie ardesiata colorazioni varie	mq	€ 4,62	200,00	€ 924,00	0	0,00 €
	MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE					0	0,00 €
MC.14.050.0010.b	SEMILAVORATI NORMALI (PRONTI DA POSARE) - Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm	kg	€ 7,44	90,00	€ 669,60	0	0,00 €
MC.14.050.0010.f	SEMILAVORATI NORMALI (PRONTI DA POSARE) - Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	kg	€ 9,98	50,00	€ 499,00	0	0,00 €
MC.14.100.0010.c	SEMILAVORATI PEZZI SPECIALI (PRONTI DA POSARE) - Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm	kg	€ 17,73	20,00	€ 354,60	0	0,00 €
MC.14.100.0010.g	SEMILAVORATI PEZZI SPECIALI (PRONTI DA POSARE) - Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	kg	€ 26,31	15,00	€ 394,65	0	0,00 €
	MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE						0,00 €
MC.16.050.0010.a	ELEMENTI IN PIETRA PER PAVIMENTI - Porfido del Trentino in lastre: - a contorno irregolare	mq	€ 7,99	150,00	€ 1.198,50	0	0,00 €
	MATERIALI PAVIMENTI INTERNI						0,00 €
MC.18.150.0010.c	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA - Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite	mq	€ 14,18	300,00	€ 4.254,00	0	0,00 €
MC.18.150.0010.e	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA - Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, tipo tinte unite	mq	€ 15,49	500,00	€ 7.745,00	0	0,00 €
MC.18.150.0030.a	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA - Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷10 mm: - 15 x 15 cm, colori chiari	mq	€ 23,97	300,00	€ 7.191,00	0	0,00 €

MC.18.150.0030.e	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA - Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷10 mm: - 30 x 30 cm, colori chiari	mq	€ 20,32	250,00	€ 5.080,00	0	0,00 €
MC.18.200.0010.a	PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA - Piastrelle in gres rosso con superficie liscia: - 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	mq	€ 9,19	100,00	€ 919,00	0	0,00 €
MC.18.200.0020.a	PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA - Piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o scanalata: - 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	mq	€ 9,49	100,00	€ 949,00	0	0,00 €
MC.18.600.0010.a	ZOCCOLINI - Zoccolino in legno duro: - 60 x 9 mm	m	€ 2,24	150,00	€ 336,00	0	0,00 €
MC.18.600.0020.a	ZOCCOLINI - Zoccolino in gres rosso con gola: - 7½ x 15 cm	m	€ 3,60	100,00	€ 360,00	0	0,00 €
MC.18.600.0030	ZOCCOLINI - Zoccolino in gres fine porcellanato, H cm 10, con gola	m	€ 6,14	100,00	€ 614,00	0	0,00 €
MC.18.650.0100.b	SOGLIETTE - PROFILATI - STRISCE ANTISCIVOLO - Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, conrivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera, dilarghezza: - mm 50	m	€ 2,98	100,00	€ 298,00	0	0,00 €
MC.18.700.0020	MATERIALI VARI - Segatura di legno in sacchi	kg	€ 0,53	100,00	€ 53,00	0	0,00 €
MC.18.700.0090	MATERIALI VARI - Distanziatori a croce per posa ceramica spess. 7-10 mm	100 pz	€ 1,66	10,00	€ 16,60	0	0,00 €
MC.18.790.0030	ADESIVI PER POSA CERAMICHE - Collante in polvere flessibilizzato per la posa di pavimenti erivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche pocoassorbenti su fondi cementizi soggetti ad una certa mobilità edanche su vecchi pavimenti e rivestimenti . Costituito da cemento,resine sintetiche e additivi (consumo 2-4 kg/m²)	100 kg	€ 46,55	4,00	€ 186,20	0	0,00 €
MC.18.790.0200.a	ADESIVI PER POSA CERAMICHE - Sigillante in polvere ad alte prestazioni meccaniche ed adesive per la stuccatura delle fughe fino a 4 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni. Costituito da cementi, inerti selezionati, pigmenti e additivi. (peso specifico dell'impasto = 1.87kg/lt): - colore bianco, in sacchi	100 kg	€ 70,31	1,00	€ 70,31	0	0,00 €
	MATERIALI PER RIVESTIMENTI						
MC.19.050.0010.a	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO - Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta: - 15 x 15 cm colore bianco	mq	€ 13,50	500,00	€ 6.750,00	0	0,00 €
MC.19.050.0020.b	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO - Piastrelle in monocottura con superficie smaltata: - 20 x 20 cm tipo tinta unita	mq	€ 15,80	500,00	€ 7.900,00	0	0,00 €
MC.19.050.0020.e	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO - Piastrelle in monocottura con superficie smaltata: - 30 x 30 cm tipo tinta unita	mq	€ 15,80	500,00	€ 7.900,00	0	0,00 €
	MATERIALI PER STRADE						0,00 €
MU.04.170.0040.b	CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA - Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNIEN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg	cad.	€ 54,38	40,00	€ 2.175,20	0	0,00 €
MU.04.170.0040.c	CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA - Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNIEN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg	cad.	€ 87,77	40,00	€ 3.510,80	0	0,00 €

	NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE						0,00 €
NC.10.050.0010.a	MEZZI DI TRASPORTO - Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, ancheribaltabile: - portata utile 1,5 t	ora	€ 56,77	40,00	€ 2.270,80	50,71	1.151,52 €
NC.10.050.0010.d	MEZZI DI TRASPORTO - Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, ancheribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t	ora	€ 74,89	40,00	€ 2.995,60	38,44	1.151,51 €
NC.10.050.0020.a	MEZZI DI TRASPORTO - Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante elubrificante: - portata utile 3,0 t	ora	€ 60,09	40,00	€ 2.403,60	47,91	1.151,56 €
NC.10.150.0020.a	MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE - Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore	ora	€ 62,33	80,00	€ 4.986,40	46,19	2.303,22 €
NC.10.200.0050.a	SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU - Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m	giorno	€ 783,39	80,00	€ 62.671,20	29,4	18.425,33 €
	OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI						
2C.01.100.0010.a	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDIINTERNI - Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri dismaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con	mq	€ 15,24	300,00	€ 4.572,00	71,85	3.284,98 €
2C.01.100.0010.b	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDIINTERNI - Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri dismaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	mq	€ 7,82	300,00	€ 2.346,00	78,9	1.850,99 €
2C.01.100.0020.a	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDIINTERNI - Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm	mq	€ 11,48	300,00	€ 3.444,00	72,3	2.490,01 €
2C.01.100.0020.b	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDIINTERNI - Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm	mq x cm	€ 2,98	300,00	€ 894,00	71,48	639,03 €
2C.01.120.0010.a	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili	mq	€ 12,62	600,00	€ 7.572,00	77,18	5.844,07 €
2C.01.120.0020.a	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materialeriutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerienell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti distoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri dismaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo	m	€ 2,19	200,00	€ 438,00	77,17	338,00 €

2C.01.120.0020.b	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI - Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materialeriutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerienell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti distoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri dismaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati	m	€ 0,96	200,00	€ 192,00	73,96	142,00 €
2C.01.170.0010	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento	cad.	€ 54,85	50,00	€ 2.742,50	78,34	2.148,47 €
2C.01.170.0020.a	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI - Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda	cad.	€ 140,47	50,00	€ 7.023,50	78,61	5.521,17 €
2C.01.170.0020.b	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI - Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda	cad.	€ 121,57	30,00	€ 3.647,10	78,79	2.873,55 €
2C.01.170.0030	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI - Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e compensa la demolizione parziale del rivestimento, rimozione delle tubazioni di adduzione e delle valvole di intercettazione ubicate in prossimità del locale o all'interno dello stesso, la rimozione della tubazione di scarico fino alla colonna principale, le opere murarie per l'apertura delle tracce, la chiusura e il ripristino delle stesse con malta cementizia, le opere provvisionali di sostegno e di protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del	cad.	€ 249,04	40,00	€ 9.961,60	57,17	5.695,05 €
2C.01.700.0010.c	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - TRACCE - Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm²	m	€ 15,02	200,00	€ 3.004,00	63,98	1.921,96 €
2C.01.700.0030.b	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - TRACCE - Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²	m	€ 24,15	100,00	€ 2.415,00	72,63	1.754,01 €
2C.01.700.0040.b	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - TRACCE - Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²	m	€ 33,00	150,00	€ 4.950,00	67,18	3.325,41 €
2C.01.700.0050.b	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE - TRACCE - Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri dismaltimento. Per sezioni: - sezione da 125 fino a 250 cm²	m	€ 34,67	150,00	€ 5.200,50	69,4	3.609,15 €

2C.06.760.0020	MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI - Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani	mq	€ 30,49	20,00	€ 609,80	52,64	321,00 €
2C.07.690.0010.a	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - VERIFICHE DI STABILITA' - Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi	mq	€ 1,10	500,00	€ 550,00	79,09	435,00 €
2C.07.690.0010.c	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - VERIFICHE DI STABILITA' - Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti	mq	€ 2,94	499,99	€ 1.469,97	78,91	1.159,95 €
2C.07.710.0050.c	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI - Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle	mq	€ 15,32	300,00	€ 4.596,00	74,74	3.435,05 €
2C.07.710.0060.b	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI - Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq	mq	€ 48,76	200,00	€ 9.752,00	72,35	7.055,57 €
2C.07.710.0060.d	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI - Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo percentuale per	60%	€ 29,26	600,00	€ 17.553,60	0	0,00 €

2C.07.710.0060.e	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI - Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq	30%	€ 14,63	500,00	€ 7.314,00	0	0,00 €
2C.07.710.0060.f	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI - Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq	15%	€ 7,31	300,00	€ 2.194,20	0	0,00 €
2C.07.710.0100	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI - Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro	mq	€ 18,23	300,00	€ 5.469,00	75,26	4.115,97 €
C.07.710.0150.e	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI - Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4,00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini	mq	€ 19,81	300,00	€ 5.943,00	68,8	4.088,78 €
2C.11.710.0010.a	COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE - RICERCA PERDITE - PULIZIE - Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri dismaltimento	cad.	€ 184,28	150,00	€ 27.642,00	69,56	19.227,78 €
2C.11.710.0010.b	COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE - RICERCA PERDITE - PULIZIE - Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri dismaltimento	cad.	€ 54,81	150,00	€ 8.221,50	58,73	4.828,49 €

2C.11.710.0020.a	COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE - RICERCA PERDITE - PULIZIE - Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri dismaltimento. - per una	cad.	€ 188,57	150,00	€ 28.285,50	70,09	19.825,31 €
2C.11.710.0020.b	COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE - RICERCA PERDITE - PULIZIE - Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri dismaltimento. - per ogni	cad.	€ 63,10	220,00	€ 13.882,00	63,17	8.769,26 €
2C.11.710.0040	COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE - RICERCA PERDITE - PULIZIE - Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.	mq	€ 6,36	600,00	€ 3.816,00	73,74	2.813,92 €
2C.12.700.0010.a	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. - per un singolo intervento	cad.	€ 39,58	25,00	€ 989,50	79,06	782,30 €
2C.12.700.0010.b	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio	cad.	€ 14,40	50,00	€ 720,00	79,03	569,02 €
2C.12.700.0020.a	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. - per un singolo intervento	cad.	€ 89,24	35,00	€ 3.123,40	79,06	2.469,36 €
2C.12.700.0020.b	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio	cad.	€ 59,73	10,00	€ 597,30	79,06	472,23 €
2C.12.700.0030.a	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di scarico apparecchi	cad.	€ 165,37	20,00	€ 3.307,40	79,05	2.614,50 €
2C.12.700.0030.b	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di adduzione acque fredda-calda	cad.	€ 208,91	10,00	€ 2.089,10	79,05	1.651,43 €
2C.12.700.0050	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario. Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova pavimentazione; le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a	cad.	€ 249,04	15,00	€ 3.735,60	57,17	2.135,64 €
2C.12.700.0060.a	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di sola minuteria	cad.	€ 70,87	20,00	€ 1.417,40	79,06	1.120,60 €

2C.12.700.0060.b	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino	cad,	€ 260,98	5,00	€ 1.304,90	12,88	168,07 €
2C.12.700.0060.c	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando	cad.	€ 148,73	25,00	€ 3.718,25	22,6	840,32 €
2C.12.700.0060.d	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico	cad.	€ 183,18	15,00	€ 2.747,70	12,23	336,04 €
2C.12.700.0060.e	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo	cad.	€ 170,97	8,00	€ 1.367,76	19,66	268,90 €
2C.12.700.0100.a	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per un singolo intervento	cad.	€ 61,17	30,00	€ 1.835,10	79,06	1.450,83 €
2C.12.700.0100.b	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per ogni ulteriore intervento adiacente	cad.	€ 41,02	30,00	€ 1.230,60	79,06	972,91 €
2C.12.700.0150.a	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: -	m	€ 135,62	60,00	€ 8.137,20	63,58	5.173,63 €
2C.12.700.0150.b	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE - Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri:	m	€ 180,14	70,00	€ 12.609,80	57,72	7.278,38 €
2C.13.720.0010	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI - Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile	cad.	€ 194,40	60,00	€ 11.664,00	77,07	8.989,44 €

2C.13.720.0020	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI - Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro	mq	€ 72,20	200,00	€ 14.440,00	25,21	3.640,32 €
2C.18.700.0010.a	PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE - RAPPEZZI PAVIMENTI - Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, - pavimenti e	mq	€ 145,35	100,00	€ 14.535,00	67,09	9.751,53 €
2C.18.700.0010.b	PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE - RAPPEZZI PAVIMENTI - Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, - pavimenti e	mq	€ 172,60	150,00	€ 25.890,00	65,75	17.022,68 €
2C.19.700.0010.a	RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE - RAPPEZZI RIVESTIMENTI - Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari: - rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	mq	€ 133,09	130,00	€ 17.301,70	69,61	12.043,71 €
	SMALTIMENTO RIFIUTI						0,00 €
1C.27.050.0100.b	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	€ 9,25	298,71	€ 2.763,07	0	0,00 €
1C.27.050.0100.e	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	€ 8,32	292,00	€ 2.429,44	0	0,00 €
1C.27.050.0100.g	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato	100 kg	€ 18,16	250,00	€ 4.540,00		0,00 €
1C.27.050.0100.k	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi	100 kg	€ 19,15	300,00	€ 5.745,00	0	0,00 €
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA come da stima all'interno del PSC	**corpo**	**€ 1,00**	**36.000,00**	**€ 36.000,00**		
	TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				**€ 600.000,00**		**253.345,04 €**